

Nível	Nº Macroserviço / Serviço	Fonte	Código	Descrição Macroserviço / Serviço	Qtd. (valor calculado)	Und.	Custo Unitário Referência	Custo Unitário	BDI	Preço Unitário (valor calculado)	Preço Total (valor calculado)	Observação	Nº Evento	Evento	Nº Frente da Obra	Frente da Obra	Qtd.	Valor
Macroserviço	1			ADMINISTRAÇÃO LOCAL							R\$ 57.289,17							
Serviço	1.1	Composição	001	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	3,00	MES	R\$ 15.708,14	R\$ 15.708,14	21,57%	R\$ 19.096,39	R\$ 57.289,17		1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	1	RUA 01 - TRECHO 1	3,00	R\$ 57.289,17
Macroserviço	2			SERVIÇOS PRELIMINARES							R\$ 13.386,75							
Serviço	2.1	SINAPI	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2002_75	4,50	M2	R\$ 465,89	R\$ 465,89	21,57%	R\$ 566,38	R\$ 2.548,71		2	SERVIÇOS PRELIMINARES	1	RUA 01 - TRECHO 1	4,50	R\$ 2.548,71
Serviço	2.2	Composição	005	EXECUÇÃO DE DEPOSITO EM CANTIEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUIDO MOBILIÁRIO. AF_04/2016	12,00	M2	R\$ 742,92	R\$ 742,92	21,57%	R\$ 903,17	R\$ 10.838,04		2	SERVIÇOS PRELIMINARES	1	RUA 01 - TRECHO 1	12,00	R\$ 10.838,04
Macroserviço	3			PAVIMENTAÇÃO INTERTRAVADO							R\$ 870.795,28							
															1	RUA 01 - TRECHO 1	1.325,00	R\$ 728,75
															2	RUA 01 - TRECHO 2	1.912,50	R\$ 1.051,88
															3	RUA 01 - TRECHO 3	999,00	R\$ 549,45
Serviço	3.1	SINAPI	100577	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024	7.880,50	M2	R\$ 0,45	R\$ 0,45	21,57%	R\$ 0,55	R\$ 4.334,29		3	PAVIMENTAÇÃO INTERTRAVADO	4	RUA 01 - TRECHO 4	1.613,50	R\$ 887,43
															5	RUA 02	913,50	R\$ 502,43
															6	RUA 03	837,00	R\$ 460,35
															7	RUA 04	280,00	R\$ 154,00
															1	RUA 01 - TRECHO 1	1.325,00	R\$ 145.683,75
															2	RUA 01 - TRECHO 2	1.912,50	R\$ 210.279,38
															3	RUA 01 - TRECHO 3	999,00	R\$ 109.840,05
Serviço	3.2	SINAPI	92395	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 20 X 25 CM, ESPESURA 10 CM. AF_10/2022	7.880,50	M2	R\$ 90,44	R\$ 90,44	21,57%	R\$ 109,95	R\$ 866.460,99		3	PAVIMENTAÇÃO INTERTRAVADO	4	RUA 01 - TRECHO 4	1.613,50	R\$ 177.404,33
															5	RUA 02	913,50	R\$ 100.439,33
															6	RUA 03	837,00	R\$ 92.028,15
															7	RUA 04	280,00	R\$ 30.786,00
Macroserviço	4			DRENAGEM							R\$ 364.794,34							
															1	RUA 01 - TRECHO 1	530,00	R\$ 33.019,00
															2	RUA 01 - TRECHO 2	765,00	R\$ 47.659,50
															3	RUA 01 - TRECHO 3	399,60	R\$ 24.895,08
Serviço	4.1	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUA (MIO-PI) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X10X1300 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	3.278,00	M	R\$ 51,25	R\$ 51,25	21,57%	R\$ 62,30	R\$ 204.219,40		4	DRENAGEM	4	RUA 01 - TRECHO 4	645,40	R\$ 40.208,42
															5	RUA 02	406,00	R\$ 25.293,80
															6	RUA 03	372,00	R\$ 23.175,60
															7	RUA 04	160,00	R\$ 9.968,00
															1	RUA 01 - TRECHO 1	530,00	R\$ 21.067,50
															2	RUA 01 - TRECHO 2	765,00	R\$ 30.408,75
															3	RUA 01 - TRECHO 3	399,60	R\$ 19.884,10
Serviço	4.2	SINAPI	94287	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA, IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_01/2024	3.278,00	M	R\$ 32,70	R\$ 32,70	21,57%	R\$ 39,75	R\$ 130.300,50		4	DRENAGEM	4	RUA 01 - TRECHO 4	645,40	R\$ 25.654,65
															5	RUA 02	406,00	R\$ 16.138,50
															6	RUA 03	372,00	R\$ 14.787,00
															7	RUA 04	160,00	R\$ 6.360,00
															1	RUA 01 - TRECHO 1	30,00	R\$ 3.371,40
															2	RUA 01 - TRECHO 2	30,00	R\$ 3.371,40
															3	RUA 01 - TRECHO 3	30,00	R\$ 3.371,40
Serviço	4.3	Outra	10544	CAHACANALETA DE CONCRETO SIMPLES, TIPO MEIA CANA, DIÂMETRO DE 60 CM PARA ÁGUA PLUVIAL.	238,00	M	R\$ 92,44	R\$ 92,44	21,57%	R\$ 112,38	R\$ 26.746,44		4	DRENAGEM	4	RUA 01 - TRECHO 4	30,00	R\$ 3.371,40
															5	RUA 02	35,00	R\$ 3.933,30
															6	RUA 03	38,00	R\$ 4.270,44
															7	RUA 04	45,00	R\$ 5.057,10

Serviço	4.4	SINAPI	99264	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 10X10X3 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020	4,00	LN	R\$ 725,51	R\$ 725,51	21,57%	R\$ 882,00	R\$ 3.528,00	4	DRENAGEM	1	RUA 01 - TRECHO 1	1,00	R\$ 882,00
														5	RUA 02	1,00	R\$ 882,00
														6	RUA 03	1,00	R\$ 882,00
														7	RUA 04	1,00	R\$ 882,00
Macrosserviço	5			DISSIPADOR							R\$ 36.730,84						
Serviço	5.1	Outros	01.06.01U	LOCAÇÃO DA OBRA (COM USO DE GABARITO DE MADEIRA COM APROVEITAMENTO DE 3 VEZES)	136,12	M2	R\$ 7,75	R\$ 7,75	21,57%	R\$ 9,42	R\$ 1.282,24	5	DISSIPADOR	1	RUA 01 - TRECHO 1	34,03	R\$ 320,56
														5	RUA 02	34,03	R\$ 320,56
														6	RUA 03	34,03	R\$ 320,56
														7	RUA 04	34,03	R\$ 320,56
Serviço	5.2	SINAPI	101230	ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA INFRAESTRUTURA, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLOS DE 1% CATEGORIA, COM ESCADARIA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 MP / 111 MP), FROTA DE 3 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 MP, DMT ATÉ 1 KM E VELOCIDADE MÉDIA 14 KM/H. AF_09/2020	102,28	M3	R\$ 11,20	R\$ 11,20	21,57%	R\$ 13,62	R\$ 1.393,04	5	DISSIPADOR	1	RUA 01 - TRECHO 1	25,57	R\$ 348,26
														5	RUA 02	25,57	R\$ 348,26
														6	RUA 03	25,57	R\$ 348,26
														7	RUA 04	25,57	R\$ 348,26
Serviço	5.3	SINAPI	104737	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023	87,24	M3	R\$ 23,07	R\$ 23,07	21,57%	R\$ 28,05	R\$ 2.447,08	5	DISSIPADOR	1	RUA 01 - TRECHO 1	21,81	R\$ 611,77
														5	RUA 02	21,81	R\$ 611,77
														6	RUA 03	21,81	R\$ 611,77
														7	RUA 04	21,81	R\$ 611,77
Serviço	5.4	Outros	02.04.21U	REMOÇÃO DO MATERIAL ESCAVADO EM CAMINHO BASCULANTE, ATÉ 1,0 KM, INCLUSIVE CARGA MECÂNICA E DESCARGA (MEDIDO NO CORTE).	17,72	M3	R\$ 4,80	R\$ 4,80	21,57%	R\$ 5,84	R\$ 103,48	5	DISSIPADOR	1	RUA 01 - TRECHO 1	4,43	R\$ 25,87
														5	RUA 02	4,43	R\$ 25,87
														6	RUA 03	4,43	R\$ 25,87
														7	RUA 04	4,43	R\$ 25,87
Serviço	5.5	Outros	11.02.07U	ALVENARIA DE TUCOS MACIÇOS PRENSADOS ASSENTADOS E RELANTADOS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:8 - 1/2 VEZ.	31,12	M2	R\$ 76,42	R\$ 76,42	21,57%	R\$ 92,90	R\$ 2.891,04	5	DISSIPADOR	1	RUA 01 - TRECHO 1	7,78	R\$ 722,76
														5	RUA 02	7,78	R\$ 722,76
														6	RUA 03	7,78	R\$ 722,76
														7	RUA 04	7,78	R\$ 722,76
Serviço	5.6	SINAPI	103799	PEDRA DE MÃO FIXADA COM CONCRETO PARA BACIA DE DISSIPACÃO: 40% DE CONCRETO EM VOLUME, FCK = 20 MPa, COM USO DE JERICA E PREPARO EM BETONEIRA DE 800 L - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_08/2022	24,40	M3	R\$ 424,93	R\$ 424,93	21,57%	R\$ 516,59	R\$ 12.604,80	5	DISSIPADOR	1	RUA 01 - TRECHO 1	6,10	R\$ 3.151,20
														5	RUA 02	6,10	R\$ 3.151,20
														6	RUA 03	6,10	R\$ 3.151,20
														7	RUA 04	6,10	R\$ 3.151,20
Serviço	5.7	SINAPI	87879	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	29,64	M2	R\$ 4,42	R\$ 4,42	21,57%	R\$ 5,37	R\$ 159,16	5	DISSIPADOR	1	RUA 01 - TRECHO 1	7,41	R\$ 39,79
														5	RUA 02	7,41	R\$ 39,79
														6	RUA 03	7,41	R\$ 39,79
														7	RUA 04	7,41	R\$ 39,79
Serviço	5.8	SINAPI	87529	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,2MM, COM TALISCÃO. AF_03/2024	29,64	M2	R\$ 39,86	R\$ 39,86	21,57%	R\$ 48,46	R\$ 1.436,36	5	DISSIPADOR	1	RUA 01 - TRECHO 1	7,41	R\$ 359,09
														5	RUA 02	7,41	R\$ 359,09
														6	RUA 03	7,41	R\$ 359,09
														7	RUA 04	7,41	R\$ 359,09
Serviço	5.9	SINAPI	94962	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,3:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO AREIA MÓDIA BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_09/2021	24,76	M3	R\$ 401,49	R\$ 401,49	21,57%	R\$ 488,09	R\$ 12.085,12	5	DISSIPADOR	1	RUA 01 - TRECHO 1	6,19	R\$ 3.021,28
														5	RUA 02	6,19	R\$ 3.021,28
														6	RUA 03	6,19	R\$ 3.021,28
														7	RUA 04	6,19	R\$ 3.021,28
														1	RUA 01 - TRECHO 1	0,78	R\$ 582,13

[illegible]