

Processo de Contratação - Alterar PC
028/2025 (Concorrência - Eletrônica
008/2025 - ID nº 60096756)

Prefeitura Municipal dos Palmares

Ver Histórico de Operações

Voltar

Fundo Municipal de Educação dos Palmares

Salvar

Dados Gerais

Editais

Orçamento

Documentos

Licitantes

Resultado

Alerta (0)

Estágio:

Em andamento



Data do Orçamento: *

01/03/2025

Download

Excluir Orçamento

Orçamento

Quantidade de Lotes: 1

Valor Total: 144.078,7300

LOTE 1:

REFORMA DA SEMED

Quantidade de itens do lote:

Valor do lote: 144.078,7300

33

Nº	Descrição	Fonte de Referência	Data de Referência	Código de Referência	Unidade de Medida	Valor Unitário	QTD.	Índice de Atualização	BDI	Valor Total
1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	COLETA	01/03/2025	25000000	M2	561,0400	4,5000	SINAPI	20,5000	2.524,6800
2	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	COLETA	01/03/2025	25000000	M3	72,8100	7,8000	SINAPI	20,5000	567,9100
3	RESTAURO - NIVELAMENTO EM ESQUADRIAS DE MADEIRA COM APLICAÇÃO DE PASTA DE PÓ DE SERRA E COLA	COLETA	01/03/2025	25000000	M2	237,4100	1,4600	SINAPI	20,5000	346,6100
4	TRANSPORTE HORIZONTAL COM JERICA DE 90 L, DE MASSA/ GRANEL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2019	COLETA	01/03/2025	25000000	M3XKM	1.365,4200	0,1900	SINAPI	20,5000	259,4200
5	REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	COLETA	01/03/2025	25000000	M2	2,4600	13,1200	SINAPI	20,5000	32,2700
6	REMOÇÃO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	COLETA	01/03/2025	25000000	M2	3,7600	13,3000	SINAPI	20,5000	50,0000
7	ARMAÇÃO DE VERGA E CONTRAVERGA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_09/2021	COLETA	01/03/2025	25000000	KG	19,9500	9,5600	SINAPI	20,5000	190,7200
8	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	COLETA	01/03/2025	25000000	M2	110,0000	16,6400	SINAPI	20,5000	1.830,4000
9	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS DE GESSO DE 7X50X66CM (ESPESSURA 7CM). AF_05/2020	COLETA	01/03/2025	25000000	M2	71,0200	81,3900	SINAPI	20,5000	5.780,3100
10	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	COLETA	01/03/2025	25000000	M2	5,4000	34,2900	SINAPI	20,5000	185,1600

Nº	Descrição	Fonte de Referência	Data de Referência	Código de Referência	Unidade de Medida	Valor Unitário	QTD.	Índice de Atualização	BDI	Valor Total
11	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022	COLETA	01/03/2025	25000000	M2	75,4600	34,2900	SINAPI	20,5000	2.587,5200
12	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_02/2023_PE	COLETA	01/03/2025	25000000	M2	147,3600	460,7400	SINAPI	20,5000	67.894,6400
13	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	COLETA	01/03/2025	25000000	M2	1.071,5600	3,0000	SINAPI	20,5000	3.214,6800
14	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	COLETA	01/03/2025	25000000	M2	1.000,0300	7,0000	SINAPI	20,5000	7.000,2100
15	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024	COLETA	01/03/2025	25000000	M2	249,2200	3,9000	SINAPI	20,5000	971,9500
16	GUARNIÇÃO DE ALUMÍNIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024	COLETA	01/03/2025	25000000	M	21,7500	20,0000	SINAPI	20,5000	435,0000
17	INSTALAÇÃO DE VIDRO IMPRESSO, E = 4 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_PS	COLETA	01/03/2025	25000000	M2	302,2300	5,0000	SINAPI	20,5000	1.511,1500
18	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	COLETA	01/03/2025	25000000	M2	5,1100	612,1000	SINAPI	20,5000	3.127,8300
19	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA DEMÃO. AF_03/2024	COLETA	01/03/2025	25000000	M2	21,9900	595,4600	SINAPI	20,5000	13.094,1600
20	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	COLETA	01/03/2025	25000000	M2	16,5400	612,1000	SINAPI	20,5000	10.124,1300
21	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	COLETA	01/03/2025	25000000	M2	20,5300	34,8600	SINAPI	20,5000	715,6700
22	PONTO DE ILUMINAÇÃO INSTALADO EM TETO OU FORRO, COM ELETRODUTO DE PVC FLEXÍVEL CORRUGADO DE 25 MM (3/4"), CABO DE COBRE ANTI-CHAMA DE 2,5 MM²	COLETA	01/03/2025	25000000	UN	64,8000	55,0000	SINAPI	20,5000	3.564,0000
23	PONTO DE INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA RETANGULAR 4" X 2", ELETRODUTO DE PVC FLEXÍVEL CORRUGADO DE 25 MM (3/4"), CABO DE COBRE ANTI-CHAMA DE 2,5 MM², RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO	COLETA	01/03/2025	25000000	UN	144,0600	13,0000	SINAPI	20,5000	1.872,7800
24	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	COLETA	01/03/2025	25000000	UN	34,8200	13,0000	SINAPI	20,5000	452,6600
25	PONTO DE TOMADA 2P+T, ABNT, DE EMBUTIR, 10A, COM ELETRODUTO DE PVC FLEXÍVEL SANFONADO EMBUTIDO Ø 3/4", FIO RÍGIDO 4,0MM² (FIO 10), INCLUSIVE PLACA EM PVC E ATERRAMENTO	COLETA	01/03/2025	25000000	UN	293,7300	13,0000	SINAPI	20,5000	3.818,4900
26	PONTO DE TOMADA 3P PARA AR CONDICIONADO ATÉ 3000 VA, COM ELETRODUTO DE PVC FLEXÍVEL SANFONADO EMBUTIDO Ø 3/4", INCLUINDO CONJUNTO ASTOP/30A-220V, INCLUSIVE ATERRAMENTO	COLETA	01/03/2025	25000000	UN	304,0300	13,0000	SINAPI	20,5000	3.952,3900

Nº	Descrição	Fonte de Referência	Data de Referência	Código de Referência	Unidade de Medida	Valor Unitário	QTD.	Índice de Atualização	BDI	Valor Total
27	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	COLETA	01/03/2025	25000000	M	20,4500	48,0000	SINAPI	20,5000	981,6000
28	LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	COLETA	01/03/2025	25000000	UN	43,1300	55,0000	SINAPI	20,5000	2.372,1500
29	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020	COLETA	01/03/2025	25000000	UN	49,7500	1,0000	SINAPI	20,5000	49,7500
30	HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	COLETA	01/03/2025	25000000	UN	130,4700	1,0000	SINAPI	20,5000	130,4700
31	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 30A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	COLETA	01/03/2025	25000000	UN	24,0300	12,0000	SINAPI	20,5000	288,3600
32	BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, E=2CM	COLETA	01/03/2025	25000000	M2	667,8000	2,8000	SINAPI	20,5000	1.869,8400
33	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA UNIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS	COLETA	01/03/2025	25000000	M2	85,5900	26,6600	SINAPI	20,5000	2.281,8200